Фундамент: Заказчика или Подрядчика.

Комплектация:

1. Обвязка – брус 150*150мм, укладка в два венца/ряда;
2. Половые и межэтажные лаги - обрезная доска 50*150мм., шаг 600мм.;
3. Стропильная система дома - из обрезной доски 50*150мм.; шаг стропил 600мм.;
4. Каркас мансардного этажа и фронтонов - 50*150мм., шагом 600мм.;
5. Черновые полы - 25мм. ;
6. Каркас капитальных стен каркасного дома – стойки и пояса, брусок 50*150мм, расстояние между стоек 600мм, шаг поясов 1000мм.;
7. В стены, полы, потолок, фронтоны заложен минераловатный утеплитель «ISOVER» в 50 мм.;
8. Снаружи по утеплителю укладывается гидроизоляция, изнутри пароизоляция (современная пленка на основе высокотехнологичного полимерного волокна изоспан).
9. Антисептирование скрытых силовых конструкций (лаг, каркас, обвязка, черновые полы, стропила) ;
10. Вентилируемый фасад дома – смонтирована контробрешетка для вентиляции;
11. Кровля – битумные волнистые листы Ондулин с коньковым уплотнителем, исключающим протекание. Обрешетка для кровли - 25мм.;
12. Внутренняя обшивка – сухая «Евровагонка» хвоя;
13. Наружная отделка каркасного дома – имитация бруса или бревна, сухая.
14. Напольное покрытие в доме – шпунтованная доска 27 мм, сухая;
15. Входная дверь в дом – утепленная, усиленная, металлическая (Россия);
16. Окна – деревянные с двойным остеклением 1,0х1,2 м., двух створчатые (1 створка глухая, одна поворотная), с фурнитурой, установка на монтажную пену. Балконная дверь (при наличии) – верхняя часть стекло, нижняя закрытая;
17. Внутренние двери - филенчатые;
18. Плинтус - хвойный фигурный;
19. Лестница (по проекту) двухмаршевая с перилами и балясинами;
20. Сборка каркасных построек происходит на участке с помощью саморезов, оцинкованных уголков и планок;
21. Терраса (если есть) – с ограждением и балясинами;
22. Высота потолков: 1й- 2400мм., 2й- 2400мм;

В стоимость включена доставка материалов и сборка.